

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi:

.....

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang có nhu cầu cải tạo, sửa chữa phòng tầng 12 và cải tạo, sửa chữa phòng 202 tòa nhà 11 tầng số 70 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội năm 2023.

Để triển khai các gói thầu theo đúng quy định Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội kính gửi Thư mời báo giá đến Công ty. Quý Công ty có nhu cầu xin gửi Bảng báo giá: về địa chỉ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa chỉ số 70 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ngày 16/03/2023 đến ngày 20/03/2023.

Số điện thoại liên hệ: 0243 8343537

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC, HĐTVMs.



Bùi Văn Hào

BẢNG KÊ CHI TIẾT KÈM THEO THƯ MỜI BÁO GIÁ

(Nhu cầu: cải tạo, sửa chữa phòng tầng 12 và cải tạo, sửa chữa phòng 202 tòa nhà 11 tầng)

STT	Nội dung công việc	Mô tả/ tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Diễn giải			Khối lượng	Lưu ý
				Dài	Rộng	Cao		
Phòng tầng 12								
1	Xây bức tường ngăn	.Gạch lỗ, xây tường đơn	m3	4.80	0.11	2.60	1.4	Nhân công và vật tư
2	Trát bức tường ngăn	.Mác75	m2	3.60		2.60	9.4	Nhân công và vật tư
3	Xây bít cửa sổ phòng tường 220	Gạch lỗ, xây tường đôi	m3	1.30	0.22	1.40	0.4	Nhân công và vật tư
4	Trát 2 mặt cửa sổ	.Mác75	m2	1.30		1.40	3.6	Nhân công và vật tư
5	Vận chuyển vật liệu, cát, xi măng, gạch lên tầng 11	.Thủ công .Dự trù, nghiệm thu thực tế	Công				6.0	Cự ly dự kiến 100m

STT	Nội dung công việc	Mô tả/ tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Diễn giải			Khối lượng	Lưu ý
				Dài	Rộng	Cao		
6	Sơn bả lại trần tường phòng	.Vệ sinh tường .Bả tường mới, trám vá tường cũ .Sơn lót 1 lớp .Sơn phủ 2 lớp Dulux maxiline	m2				82.0	Nhân công và vật tư
7	Di chuyển cột thu lôi tầng tum	.Nhân công	Công				2.0	
	Vật tư chuyển cột thu lôi	.Nối dài thu lôi .Vật tư phụ	Gói				1.0	
8	Nhân công điều chỉnh điện	.Đục tường điều chỉnh đèn .Tháo bỏ báo cháy .Đục tường điều chỉnh ổ cắm .Điều chỉnh đèn chiếu sáng, chạy dây âm tường .Tháo bỏ đèn máng cũ .Trát lại tường đục	Công				6.0	
9	Vật tư dây điện 2x2,5	.Dây trần phú	md				20.0	
10	Vật tư dây điện 2x1,5	.Dây trần phú	md				20.0	
11	Ổ cắm+đế âm	.Panasonic	bộ				2.0	
12	Thay đèn phòng	.Thay bóng đèn bán nguyệt ốp tường ánh sáng vàng	bộ				2.0	

STT	Nội dung công việc	Mô tả/ tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Diễn giải			Khối lượng	Lưu ý
				Dài	Rộng	Cao		
13	Thay cửa chính phòng	.Khuôn nhôm .Chất liệu: Nhôm xingfa vân gỗ .Không cong vênh do thời tiết .Kính dán an toàn 6.38mm trắng đục	m2	1.40		2.02	2.8	
14	Phụ kiện cửa	.Phụ kiện đồng bộ :Tay nắm, khóa, bản lề	bộ				2.0	
Phòng 202 tòa nhà 11 tầng								
1	Sửa chữa, cải tạo, xử lý thấm nhà vệ sinh							
	Tháo bỏ thiết bị cũ	.Tháo thiết bị cũ, đóng bọc và xếp gọn lại góc phòng - Chậu rửa - Bệ xí - Khoảng 10 phụ kiện vệ sinh khác - Đóng bọc sắp xếp lại	Phòng				1.0	
	Róc gạch nhà vệ sinh	.Róc gạch .Đóng vào bao .Vận chuyển bỏ đi	m2	8.80		2.40	23.6	
	Vận chuyển trạc bỏ gạch đi	.Tập kết vận chuyển thủ công	Công				4.0	Cự ly dự kiến 100m
	Nhân công Thi công điện nước	.Điều chỉnh thay thế đường cấp thoát nhà vệ sinh .Điều chỉnh lộ đèn trần .Điều chỉnh ổ cắm theo thiết kế .Lắp đặt thiết bị vệ sinh .Lắp đặt thiết bị điện	m2				59.0	Toàn bộ phòng

STT	Nội dung công việc	Mô tả/ tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Diễn giải			Khối lượng	Lưu ý
				Dài	Rộng	Cao		
	Vật tư thi công điện nước phần thô	.Ống nước cấp nhiệt nóng lạnh 25 tiền phong .Phụ kiện ống cấp nhiệt 25 :Cút, măng xông,tránh ống,cút ren trong,Van khóa .Ống thoát nước PVC C1 42,75 .Phụ kiện ống nhựa PVC .Dây điện trần phú 2x2,5, 2x1,5 .Đế âm .Vật tư phụ	gói				1.0	Có bảng kê khi quyết toán Toàn bộ phòng
	Chống thấm lại nền vệ sinh	.Quét chống thấm Sikaproof Membrane	m2				6.5	Vật tư và nhân công
	Trát lại trước khi ốp	.Mác75	m2	8.80		2.40	23.6	Nhân công và vật tư
	Ốp lại diện tường	.Nhân công	m2	8.80		2.40	23.6	
	Gạch ốp lát	.Vật liệu	m3	8.80		2.40	23.6	Chưa bốc xếp
	Vận chuyển vật tư ốp lát	.Nhân công khoán	công				2.0	Cự ly 100m
	Lắp đặt thiết bị mới	.Bàn đá lavabo, vòi rửa, sen tắm, xít xí, gương, thoát sàn	bộ				1.0	
2	Bổ sung, thay mới đèn, thiết bị ổ cắm, công tắc	.Đèn Panel 600x600 King led 36w	bộ				9.0	

STT	Nội dung công việc	Mô tả/ tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Diễn giải			Khối lượng	Lưu ý
				Dài	Rộng	Cao		
3	Đèn ốp trần vệ sinh	.Đèn ốp trần king led 18w	bộ				1.0	
4	Ổ cắm	.Pana	bộ				10.0	
5	Trát lại mảng tường vệ sinh bị thấm mực	.Cây bô lớp vừa và sơn cũ .Trát lại	gói				1.0	
6	Sơn lại toàn bộ phòng	.Vệ sinh tường .Bả tường mới, trám vá tường cũ .Sơn lót 1 lớp .Sơn phủ 2 lớp Dulux maxiline	m2	44.40		2.60	115.4	Nhân công và vật tư
7	Điều chỉnh, bổ sung trần nhôm	.Dự trù	gói				1.0	
8	Thạch cao	.Vách thạch cao kịch trần .Vách bù cửa vào phòng ngủ	m2				17.5	
9	Cửa nhôm kính vào phòng ngủ	.Nhôm việt pháp .Màu vân gỗ, kính trắng sữa 6,38 .Phụ kiện	bộ				1.0	
10	Điều hòa	. Lắp đặt điều hòa phòng ngủ nhỏ . 9000BTU Caper 1 chiều Inveter	máy				1.0	
	Vật tư điều hòa dây điện 2x2,5		md				20.0	Dự trù
	Vật tư điều hòa dây điện 2x1,5		md				20.0	Dự trù
	Vật tư ống đồng 10-16 dày 0.81 kèm bảo ôn dày 19 mm máy 9000BTU		md				10.0	Dự trù

STT	Nội dung công việc	Mô tả/ tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị	Diễn giải			Khối lượng	Lưu ý
				Dài	Rộng	Cao		
	Nạp ga		gói				1.0	
	Attomat 25A		bộ				1.0	
11	Điều chỉnh cửa chính	. Bả vá, sơn lại . Điều chỉnh thay thế bản lề, chốt khóa	gói				1.0	